

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
NAWA GŁÓWNA				
1	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Ostony okien i elementów ozdobnych folią polietylenowa- przyjęto 10% pow. ścian	m ²	22,329
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	95,850
3	TZKBNK VIII d.1 06-01 analogia	Odbicie odpadających tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m ² - przyjęto 10 % pow. ścian	m ²	26,795
4	KNR BC-02 d.1 0127-01	Odgrybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²	26,795
5	KNR AT-26 d.1 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - jednowarstwowy grub 20mm	m ²	26,795
6	TZKBNK VIII d.1 05-147	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów gładkich i ościeży	m ²	267,948
7	KNR 0-33 0127- d.1 01	Gruntowanie ręczne	m ²	267,948
8	KNR 19-01 d.1 0830-01	Wzmocnienie odstającego tynku masami polimerowymi	m ²	267,948
9	KNR 0-33 0127- d.1 01	Gruntowanie tynków OPTOGRUNT Prime On 10 OPTOLITH	m ²	267,948
10	TZKBNK XV d.1 0108-01	Malowanie ścian farbą silikonową firmy Optolit	m ²	267,948
11	KNR 4-01 0108- d.1 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	2,000
Razem dział: NAWA GŁÓWNA				
PREZBITERIUM				
12	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Ostony okien i elementów ozdobnych folią polietylenowa- przyjęto 10% pow. ścian	m ²	10,780
13	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	38,500
14	TZKBNK VIII d.2 06-01 analogia	Odbicie odpadających tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m ² - przyjęto 10 % pow. ścian	m ²	10,780
15	KNR BC-02 d.2 0127-01 analogia	Odgrybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotne	m ²	10,780
16	TZKBNK VIII d.2 05-147 analogia	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów gładkich	m ²	107,800
17	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²	10,780
18	KNR 19-01 d.2 0830-01	Wzmocnienie odstającego tynku masami polimerowymi	m ²	107,800
19	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred- niego stopnia zasolenia - jedno- warstwowy gr 20 mm	m ²	10,780
20	TZKBNK VIII d.2 07-38	Uzup.l napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap. naprawa pęknięć o pow.do 5 m ² - nałożenie cienkiej war- stwy tynku wykończeniowego na bazie wapna	m ²	10,780
21	KNR 0-33 0127- d.2 01	Gruntowanie tynków np Kelm Soldalit Fixactiv	m ²	107,800
22	TZKBNK XV d.2 0108-01	Malowanie farbą Mineralin silikonowa do zabytków wy- strojów sztukatorskich o charakterze prostym	m ²	107,800
23	KNR 4-01 0108- d.2 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	2,000
Razem dział: PREZBITERIUM				
RUSZTOWANIA				
24	KNR-W 2-02 d.3 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²	263,500
25	KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5,15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24)	m-g	1 041,353
Razem dział: RUSZTOWANIA				